

_____ 2021 г.
 "___" _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 Ходыко И.И.

_____ 2021 г.
 "___" _____ 2021 г.

АО "Урупский ГОК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-21-1
 (локальная смета)


на Устройство подъездной дороги от В. Мара до 40 км.К месторождению Худесс
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)


Сметная стоимость строительных работ _____ 570,253 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м2	66,6	128,21	128,21	128,21	18,05	8539	11	12	13
2	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка бортов канавки с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	8,8	647,1	647,1	126,23	5694	5694		5694	1111
3	ФЕР27-03-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м2	6,5	1112,28	391,91	683,78	73,16	7230	2547	4445	476
4	ФЕР27-03-001-03 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м2	1,2	11901,22	381,55	5527,89	377,3	14281	458	6633	453

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФССЦпг-03-31-01-130 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грейдера на расстояние: I класс груза до 130 км (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т груза	15	33,21				498			
6	ФССЦпг-03-33-01-052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза 130 км (130 км к=130 ПЗ=130 (ОЗП=130; ЭМ=130 к расх.; ЗПМ=130; МАТ=130 к расх.; ТЗ=130; ТЗМ=130); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т груза	15	74,1				1112			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого												
Непредвиденные затраты 5%												
Итого с непредвиденными												
Командировочные расходы (30*2*700)/8,42/1,2												
Итого с учетом доп. работ и затрат												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете в ценах 2001 г.												
ВСЕГО по смете в ценах 2 кв. 2021 г. к=8,42												
									37354	3005	25311	3242
									7603			
									4834			
									49791			
									2490			
									52281			
									4157			
									56438			
									11288			
									67726			
									570253			

Составил:  Инженер ПСР Литвинова М.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Начальник ОКС Шутов А.П.
(должность, подпись, расшифровка)