

" _____ 2021 г.



" 05 " 05 2021 г.

АО "Урульский ГОК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-21-2

(локальная смета)

на Дорога от 40 км до 48 км. к месторождению Худесс

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 398,434 тыс. руб.


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
				Всего	В том числе		Всего	В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-01-032-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4 (Прил.1.12 п.3.77 Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 % ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	4,8	3035,93	3035,93	3035,93	179,63	14572	14572	14572	862
2	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м2	48	128,21	128,21	128,21	18,05	6154	6154	6154	866
3	ФСЭМ-91.01.01-040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.). Доставка бульдозера к месту работы своим ходом-45 км. (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	маш.-ч	16	328,56	328,56	328,56	19,44	5257	5257	5257	311

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФССЦпг-03-31-01-130 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка бульдозера на расстояние: I класс груза до 130 км (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗГ=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т груза	45	33,21				1494			
5	ФССЦпг-03-33-01-052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза 130 км (130 км к=130 ПЗ=130 (ОЗГ=130; ЭМ=130 к расх.; ЗПМ=130; МАТ=130 к расх.; ТЗ=130; ТЗМ=130); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗГ=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т груза	45	74,1				3335			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												2039
Накладные расходы												25983
Сметная прибыль												1807
Итого												977
Непредвиденные затраты 5%												33596
Итого с непредвиденными												1680
Командировочные расходы (30*2*700)/8,42/1,2												35276
Итого с учетом доп. работ и затрат												4157
НДС 20%												39433
ВСЕГО по смете в ценах 2001 г.												7887
ВСЕГО по смете в ценах 2 кв. 2021 г. к=8,42												47320
												398434

Составил:  Инженер ПСР Литвинова М.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Начальник ОКС Шутов А.П.
(должность, подпись, расшифровка)