

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
Ходыко И.И.

_____ 2021 г.

_____ 2021 г.

АО "Урульский ГОК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-21-3
(локальная смета)

на Подъездные пути (от площадок до шлагаума) к месторождению Худесс

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 3001,402 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подъездные пути												
1	ФЕР01-01-032-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4 (Прил. 1.12 п.3.77 Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 % ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	12,6	3035,93		3035,93	179,63	38253		38253	2263
2	ФЕР01-01-032-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08. До 20м (20 м и <2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	12,6	3515,62		3515,62	208,01	44297		44297	2621
3	ФЕР01-01-032-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4 (Прил. 1.12 п.3.77 Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 % ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	14,8	3035,93		3035,93	179,63	44932		44932	2659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР01-01-032-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08. До 30м (30 м к=3 ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; ТЗМ=3); Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.1 п.8.2. Производство работ осуществляется в горной местности; на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35	1000 м3	14,8	5273,42	5273,42	5273,42	312,01	78047	78047	78047	4618
5	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м2	32,8	128,21	128,21	18,05	4205	4205	4205	4205	592
6	ФЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Рытье профиля ковзета экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	3,28	2407,04	76,23	2330,81	574,09	7895	250	7645	1883
7	ФЕР27-03-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Исправление профиля основания гравийных: без добавления нового материала (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м2		5195,9	391,91	4767,39	292,76				
8	ФЕР01-01-046-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	4	1526,45		1526,45	260,62	6106		6106	1042
9	ФССЦпг-03-31-01-170 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка бульдозерана расстояние: I класс груза до 170 км (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т груза	45	40,48				1822			
10	ФССЦпг-03-33-01-052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Добавлять на проег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза 170 км (170 км к=170 ПЗ=170; ОЗП=170; ЭМ=170 к расх.; ЗПМ=170; МАТ=170 к расх.; ТЗ=170; ТЗМ=170); Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.1 п.8.2. Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т груза	45	96,9				4361			

Раздел 2. Площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР01-01-032-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4 <i>(Прил. 1.12 п.3.77 Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 % ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i>	1000 м3	0,6	3035,93		3035,93	179,63	1822		1822	108
12	ФЕР01-01-032-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08. До 20м (20 м к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	0,6	3515,62		3515,62	208,01	2109		2109	125
13	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2. Площадка под лагерь (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м2	2,4	128,21		128,21	18,05	308		308	43
14	ФЕР01-01-046-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	0,28	1526,45		1526,45	260,62	427		427	73
Раздел 3. Буровые площадки												
15	ФЕР01-01-032-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4 <i>(Прил. 1.12 п.3.77 Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 % ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i>	1000 м3	1,6	3035,93		3035,93	179,63	4857		4857	287
16	ФЕР01-01-032-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08. До 20м (20 м к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	1,6	3515,62		3515,62	208,01	5625		5625	333
17	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2. Буровые площадки (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м2	3,2	128,21		128,21	18,05	410		410	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР01-01-046-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1000 м3	0,96	1526,45		1526,45	260,62	1465		1465	250
19	ФССЦпг-03-02-01-172 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 172 км. Перевозка вагончика (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т груза	2	120,82				242			
20	ФССЦпг-03-33-01-052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза 170 км (172 км к=172 ПЗ=172 ОЗП=172; ЭМ=172 к расх.; ЗПМ=172; МАТ=172 к расх.; ТЗ=172; ТЗМ=172); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл. 1 п.8.2 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т груза	2	98,04				196			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												16955
Накладные расходы												247379
Сметная прибыль												16240
Итого												8568
Непредвиденные затраты 5%												272187
Итого с непредвиденными												13609
Командировочные расходы (60*2700)/8,42/1,2												285796
Итого												8314
Временные здания и сооружения 1%												294110
Итого с учетом доп. работ и затрат												2941
НДС 20%												297051
ВСЕГО по смете в ценах 2001 г.												59410
ВСЕГО по смете в ценах 2 кв. 2021 г.к=8,42												356461
												3001402

Составил:  Инженер ПСР Литвинова М.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Начальник ОКС Шутов А.П.